CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziţie
3. Obiectul achiziţiilor **Amenajarea terenului aferent blocurilor locative din str. V. Lupu, nr. 15, 17, 19, 21 si 21B din mun. Orhei**

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1(demolare de borduri)	100 m3	0,46
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	110,00
3	TsC61B	Incarcarea mecanica a bordurilor si asfaltului cu bobcatul cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	1,50
4	TsI51A5	Transportarea asfalt, borduri cu autobasculanta la distanta de: 5 km	t	300,00
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (sub borduri)	m3	68,40
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	570,00
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	460,00
8	TsI51A3	Transportarea pietrisului cu autobasculanta din depozit pe santier	t	525,00
9	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (partea carosabila, h= 10cm)	m3	80,00
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(la trotuar)	m3	65,00
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din	m2	650,00

1	2	3	4	5
		amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (gr. 4 cm)		
12	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: (spatiul de uscat rufe, spatiu auxiliar de scuturat)	kg	360,00
13	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,36
14	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	18,00
15	TsH91B	Instalarea urne	buc	15,00