

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Amenajarea terenului aferent blocurilor locative din str.

Vasile Lupu, nr. 23 si str. Piatra Neamt, nr. 2 din mun. Orhei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1(demolare de borduri)	100 m3	0,07
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	20,00
3	TsC61B	Incarcarea mecanica a bordurilor si asfaltului cu bobcatul cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	0,27
4	TsI51A5	Transportarea asfalt, borduri cu autobasculanta la distanta de: 5 km	t	54,00
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (sub borduri)	m3	9,60
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	60,00
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	100,00
8	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (partea carosabila)	m3	20,00
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(la trotuar)	m3	7,50
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (gr. 4 cm)	m2	75,00

1	2	3	4	5
11	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: (spatiul de uscat rufe, spatiu auxiliar de scuturat)	kg	180,00
12	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata construcțiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,18
13	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	4,00
14	TsH91B	Instalarea urne	buc	4,00